



Liceo Antonio Rosmini - Rovereto



CAPITOLATO INSTALLAZIONE MONITOR TV E MINI PC

Installazione TV 85" e MINI PC con adeguamento impianto elettrico esistente.

N. 30 Posa in opera su parete in muratura di supporto VESA e successivo posizionamento di TV SAMSUNG da 85".

Materiale fornito dal committente:

- supporto a muro SAMSUNG per TV da 85"
- cavo HDMI da 1 metro per collegamento TV

Riposizionamento di citofono presente nelle aule:

Fornitura e posa di 5 metri lineari di canalina elettrica passacavi bianca da 20 x 10 mm con riposizionamento del cavo citofonico e del citofono esistente.

Riposizionamento di n. 3 metri di canalina esistente con le relative due scatole modello 503.

N. 55 Posa in opera su parete in muratura di supporto HP Dual VESA per installazione di mini pc a muro.

Materiale fornito dal committente:

- supporto a muro HP Dual VESA per MINI PC

N. 09 Punti presa a vista da installare sui corridoi per ricarica carelli DEVICE

- Nuova linea presa che va da dalla cassetta di derivazione presente nel controsoffitto fino al punto presa metri lineari 10.
- Posizionamento in parete di canalina elettrica passacavi bianca per il tratto che va dal controsoffitto alla scatola.
- Installazione scartala esterna modello 503 con presa schuko e frutto ceco modello Vimar Plana bianca.

N. 04 Punti rete da installare nell'ufficio tecnico per collegamento carelli di ricarica DEVICE.

Posa di cavo reta categoria 6 dallo switch esistente nel centro stella fino alla presa metri lineari 20.

- Posizionamento in parete di canalina elettrica passacavi bianca per il tratto che va dal controsoffitto alla scatola.
- Installazione scartala esterna modello 503 connettore femmina RJ45 categoria 6 e due tappi cechi modello Vimar Plana bianca.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere per la fornitura, carico scarico, trasporto, installazione, stesura cavi e ogni onere ed accessorio per eseguire un lavoro a regola d'arte.